


VERTEX Information

急な傾斜地も、プレキャスト製品で！


「急傾斜対応大型フリューム」



工 事 名	尾原ダム 下布施残土処理場排水路
施 主	斐伊川・神戸川総合開発工事事務所
設置場所	島根県雲南市内
設置時期	平成23年4月～平成23年5月
概 要	工期が短く、現場打ちの作業が困難な高低差35mの急傾斜地での水路施工事例です。 施工性のよいプレキャスト製品に、流速を落とすために緩勾配でインバートコンクリートを打設し、更にインバートがズレない工夫を施しました。


今回の採用ポイント

- ・当社の豊富な製品規格ラインナップにより、現場打ち部分を大幅に縮小することができました。
- ・製品底版に開口を設けることで、懸念されたインバートコンクリートのズレを防止をしました。
- ・インバートコンクリートの打設が製品内での作業であるため、養生期間待ちがなく、即時埋め戻しの工程に移行することができ、大幅な**工期短縮**を図ることができました。



「急傾斜対応大型フリューム」

縦断図（急勾配部抜粋）



施工写真



急傾斜部



急傾斜部



階段水路部（インパート打設前）



階段水路部（インパート打設後）



VERTEX

安心のカチを作る。

<https://vertexgrp.jp>