

曲線部での施工事例



目地開きの事例



現場打ちの事例

オプション

横断製品保護金具のノンスリップ化



雨天時の歩行者や自転車の転倒を防止するために、横断製品蓋掛け上部の保護金具に滑り止め加工を施せます。歩行者等が多い場所にお勧め致します。

施工時の注意点

1. 埋め戻しを行う前に、必ずインバートコンクリートを打設してください。
2. インバートコンクリートの打設は、最大厚30cmとしてください。それ以上の厚みは2度打ちでお願いします。
3. コンクリート蓋が欠ける恐れがありますので、上から落とす様に設置しないでください。
4. 用水路に用いる場合など、高い止水性が必要な場合は、別途樹脂コーキングなどを施してください。